



Construction de la station d'épuration de Bonifacio (2007 -2011)

Maîtrise d'ouvrage :

Ville de Bonifacio

Prestations réalisées :

Maîtrise d'œuvre complète

Montant des travaux :

7,8 M€ H.T.



Consistance des travaux :

- Traitement par boues activées pour 15 000 EH avec ultrafiltration membranaire (170 m³/h)
- Réutilisation des eaux traitées pour l'irrigation
- Confinement total et traitement des odeurs par lavage chimique 3 tours
- Site exigu au pied des remparts classés de la vieille ville, accolé à l'usine actuelle, restitution du parking à l'issue des travaux
- Fondations spéciales, parois clouées, coordination des déplacements de réseaux (EDF, EU, AEP)

