



Construction de la station d'épuration d'Ota-Porto

(2011 -2016)

Maîtrise d'ouvrage :

Commune d'Ota

Prestations réalisées :

Maîtrise d'œuvre complète

Dossier loi sur l'eau

Montant des travaux :

6,7 M€ H.T.

Consistance des travaux :

- Traitement par boues activées sur lits fluidisés pour 9 300 EH avec clarification par flottation
- Filtration tertiaire et désinfection UV
- Confinement total et traitement des odeurs par lavage chimique 2 tours
- Site exigu en vis-à-vis de la tour génoise classée. Gestion de l'autorisation par l'A.B.F. et l'inspecteur des sites classés, puis de la demande de dérogation ministérielle
- Fondations sous le niveau de la mer, parois clouées, coordination des déplacements et extensions de réseaux (EDF, EU, AEP)

