



Transfert des eaux usées de Lumio, Calenzana vers Calvi et construction de la station d'épuration de Calvi (1992/2013)

Maitrise d'Ouvrage :

Commune de Calvi

Prestations réalisées :

Missions complètes de Maitrise d'Œuvre (par tranches de travaux)

Montant des travaux :

≈ 12 M€ H.T.

Caractéristiques principales du projet :

- 1^{ère} Tranche : Réalisation d'environ 25 km de réseaux de transferts en fonte et PVC 250 à 300 mm permettant le raccordement des réseaux de collecte des communes de Lumio et de Calenzana à celui de Calvi étendu y compris réalisation de 9 postes de relevage intermédiaire avec dispositifs de traitements olfactifs, télésurveillance et télégestion.

- 2^{ème} Tranche :
Réalisation de l'ensemble du génie civil et de la partie de traitement physico-chimique de la nouvelle station d'épuration située au pied de la Citadelle de Calvi et totalement enterrée sous la place et le parking Christophe Colomb, d'une capacité de 60 000 EH, y compris réalisation d'un émissaire de rejet en mer

- 3^{ème} Tranche :
Extension et mise aux normes biologiques de la station d'épuration.

