



Réalisation d'une route de désenclavement au lieu-dit Porraja (2000-2012)

Maitrise d'Ouvrage :

Commune de San Martino Di Lota

Prestation réalisée :

Maîtrise d'œuvre complète

Montant des travaux :

≈ 1 M€ HT

Caractéristiques principales du projet :

- Terrassements généraux pour l'ouverture de la plateforme sur 350 ml représentant environ 5900 m³ de déblais réutilisés en remblais et 2000 m³ de déblais excédentaires à évacuer.
- Réalisation d'environ 1060 m³ de murs de soutènement en béton cyclopéen avec parements vus en pierres maçonnées et 240 m³ de murets en pierres maçonnées doubles faces.
- Constitution de l'assise de la route représentant environ 1150 m³ de Tout-venant 0/100 mm en couche de fondation et 750 m³ de Tout-venant 0/31.5 mm en couche de base ou sous-chaussée.
- Réalisations de 3150 m² de revêtements de chaussée en enrobé à chaud.
- Réalisation de 700 m² de trottoirs et de 70 m² d'escaliers en dallages pierres.
- Pose d'environ 1 km de bordures béton, de 130 ml de glissières bois et de 900 ml de clôtures.
- Réalisation d'environ 400 ml de réseaux de collecte des eaux pluviales avec canalisations en P.V.C. Ø 250 à 400 mm et une vingtaine de regards de visite ou d'avaloirs.
- Réalisation d'environ 500 ml de réseau d'éclairage public et de 500 ml de réseau téléphonique.

