



Aménagement d'arrêts ferroviaires entre Bastia et Casamozza Halte de Bassanese

(2016 / 2017)

Maîtrise d'ouvrage :

Collectivité Territoriale de Corse

Prestations réalisées :

Maîtrise d'œuvre en cotraitance avec Artelia

Montant des travaux :

260 000 € H.T.



Caractéristiques principales du projet :

- Mise en conformité de la halte ferroviaire existante (BEV Norme CFC et Accessibilité PMR)
- Reconstruction et allongement du quai existant sur 65 m de long et 3.50 m de large
- Construction d'un mur de soutènement avec parement pierre et d'un muret de clôture
- Mise en œuvre de mobiliers (abri, bancs, barrières, poubelles, candélabres)
- Création d'un Passage à Niveau piéton sécurisé
- Réaménagement des stationnements

