Aménagement d'une aire de jeu synthétique de football à 7 sur la plaine de Rogliano

(2016 / 2017)

Maitrise d'Ouvrage :

Commune de Rogliano

Prestation réalisée :

Maîtrise d'œuvre complète

Montant réalisé des travaux:

~ 0.45 M€ HT

<u>Caractéristiques principales</u> <u>du projet :</u>



- Terrassements généraux représentant environ 12 500 m3 de déblais à évacuer et 1 100 m2 de talutages.
- Préparation de l'ensemble des surfaces à traiter sur une superficie globale d'environ 6 400 m2.
- Construction de 220 m2 de murs et murets en agglomérés béton.
- Réalisation de réseaux de drainage, de collecte et d'évacuation des eaux pluviales.
- Réalisation d'une aire de jeu de football à 7 sur une superficie totale de 2 800 m2, avec assise porteuse constituée d'environ 1400 m3 de tout-venant de carrière, sous couche drainante et pelouse synthétique spécifique de dernière génération agréée FIFA.
- Fourniture et mise en place de 230 ml de clôtures spécifiques en panneaux d'acier rigides de 2.20 m de hauteur avec 4 portails ou portillons et de 95 ml de filets pare-ballons de 6.00 m de hauteur.
- Installations d'arrosage par asperseurs avec surpresseur général.

